

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

KONTRATA PUNE

E lidhur në Lipjan më 23/10/2018, ndërmjet palëve:

Komuna e Lipjanit përfaqësuar nga drejtori i prokurimit Adem Duriqi në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë ; dhe

NTSH "Dino" shpk nga Konjuhu -Lipjani përfaqësuar nga Ramadan Salihu, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës rreth hekurudhës prej udhëkryqit Glllogovc-Rubovc deri te stadioni i qytetit

me numër identifikues: 613-18-6431-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **"Ndërtimi i rrugës rreth hekurudhës prej udhëkryqit Glllogovc-Rubovc deri te stadioni i qytetit në Lipjan kontratë dy vjeqare"** me gjatësi prej 1212 m', Duke përfshirë pastrimin e terenit dhe largimin e pengesave qe pengojn gjate punimit në trase, mbushjen me zhavorr fraksione sipas paramanës duke përfshirë ngjeshjen në shtresa dhe ngjeshja e trasese të gjitha të specifikuara në paramasën e dosjes së tenderit. Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit me agregat në dy shtresa sipas paramases dhe projektit detal me trashësi t=7 cm+4 cm me ateste marshall , hapja e kanaleve anësore , punimi I kanalizimit kabllor, punimi lëshesava pllakoretë përshkruara në paramasë.

1.2 Ndërtimi I rrugës Qamil Ollur ivazhdimi me ndërtim dhe asfaltim duke përfshirë kanalizimin ndriqimin dhe rrethojen sipas paramases dhe parallogarisë. etj

Me fillimin e punëve do hapet ditari i punës dhe në terren duhet të jetë çdo herë inxhinieri i cili do ta nënshkruan ditarin së bashku me menaxherin e caktuar nga autoriteti kontraktues.

Plani dinamik perfshine 120 dite ne afat 2 vjeqar viti 2018/2019 nga hapja e ditarit të punës por jo më vonë se 20 gusht 2019

Kontraktuesi do të dorzojë garancionin e punëve të kryera 10% të vleres së kontratës për 12 muaj para marrjes së pageses së fundit, nëse dështon në pagesen e garancionit të fundit nuk do ti kryhet pagesa .

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve **Ndërtimi i rrugës rreth hekurudhës prej udhëkryqit Glllogovc-Rubovc deri te stadioni i qytetit në Lipjan** Ndërtimi I rrugës Qamil Ollur ivazhdimi me ndërtim dhe asfaltim duke përfshirë kanalizimin ndriqimin dhe rrethojen, shprehur në shifraështë :**356635.19 €**; apo shprehur me fjalë **treqind e pesëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e tridhjet e pesë Euro nëntëmbëdhjet cent.**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në 4 origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues, një origjinale për Kontraktuesin dhe një për buxhet.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Adem Duriqi	Emri:	Ramadan Salihu,
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	drejtues ligjor dhe teknik
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23.10.2018	Data:	
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është batur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjesë të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t’i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t’i japë

Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë në Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj “*Menaxherin e Projektit*”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen

autoritetit kontraktuesi i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t’i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t’i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t’i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Shqipe]</i> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10 % e vlerës së kontratës për 17 muaj</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 120 ditë pas hapjes së ditarit të punës
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <i>3 ditë pas nënshkrimit të kontratës</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>[Plani dinamik përfshinë 120 dite në afat 2 vite fiskale viti 2018/2019 nga hapja e ditarit të punës, por jo më vonë se 20 gusht 2019 dhe çdo vonesë]</i>

		<i>pa arsye më gjat se plani dinamik i ofertuar do të konsiderohet shkelje e kontratës dhe do të zbatohen penalet] ditë.</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.5% Çmimit përfundimtar të Kontratës]</i> për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <i>10% e Çmimit final të Kontratës.</i>
Regjistri i punës	20.1	Ditari i punës është obligativ
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>Valzim Mziu-DSHP nr tel 044 597 644</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>nuk ka parapagim</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës për 12 muaj pas pranimit teknik në formë të garancionit nga ndonjë bankë në Republikën e Kosovës apo kompani e sigurimeve e licencuar nga BQK</i>
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <i>[12 muaj]pas pranimit teknik</i>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Komisioni përbrenda Komunës, ose deri në instanca më të larta që do të përbëhet nga drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, drejtori i prokurimit dhe drejtori i Planifikimit dhe urbanizëm dhe përfaqësuesi i operatorit ekonomik</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <i>Gjykatën Themelore në Lipjan]</i> në pajtim me ligjet e Republikës së Kosovë.

Paramasa:Rruga rreth hekurudhës prej udhëkryqit Gllogovc-Rubovc deri te stadioni qytetit Lipjan

Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar . Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Verejtje : Punekryesi duhet qe te posedoje te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe te shmang këtyre instalimeve nentoksore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin,transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e

Nr. rend or	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1 PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	1,212.0	0.20	242.40
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.Shenjezimi, inqizimi gjeodezik i parcellës Në tërsi dhe bartja e pikave ne teren ne bashkepunim me organin mbikyres.Operatori eshte i obliguar qe gjate gjith kohes te ket gjeodetin ne teren,per percjelljen e punimeve me kordinata gjeodezike sipas detajeve ne projekt. Detyrat e gjeodetit do te jen : a. Inqizimi I gjendjes egzistuese b. Inqizimi I gjendjes pas germimit (Krijimi i siperfaqeve dhe krahasimi me gjendjen egzistuese-nxjerrja e sasive te germimit). c. Inqizimi i siperfaqeys pas materialit mbushes dhe stresave tjera te zhavorit-krijimi i siperfaqeve,kalkulimi i sasive. d. Piketimi i trupit shtetror te rruges-vendosja e kufinjeve me parcela private	m'	1,212.0	0.70	848.40
Gjithsej:					1,090.80
2 PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet, shkurret dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	1,212.0	0.30	363.60
2.2	Dislokimin e shtyllave egzistuese dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) .	copë	2.0	220.00	440.00
2.3	Demontimi dhe montimi i kablllove egzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar.	copë	2.0	90.00	180.00
2.4	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat egzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfaltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga materialidhe kapaku nga materiali celik per pesha T=40 T(me bazament betonarme C-25/30. Te kalokulohet komplet per copë	copë	2.0	110.00	220.00
Gjithsej:					1,203.60
3 PUNIMET E DHEUT					
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	3,630.0	1.50	5,445.00
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm² .	m²	10,180.8	0.10	1,018.08

3.3	Punimi i mbushjeve anash trupit te rruges me materialin e perzgjedhur nga germimi , materiali i perzgjedhur duhet te ruhet anash dhe pasi te kryhen punet e zhavorit formsohet trupi i rruges sipas profilave terthor.	m ³	1,460.0	1.50	2,190.00
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi i dheut 15km si dhe formësimi i kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m ³	2,424.0	1.00	2,424.00
3.5	Punimi i lëshesës gypore me :Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave HDPE SN/8 Ø800mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rrugës ne tjetren.Ne qmim te kalkulohe germimi i dheut me largim, mbulim me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø8-10/10cm. Qmimi per cop i komplet lëshesës me gjatesi L=27 m'.	copë	1.0	900.00	900.00
3.6	Punimi i lëshesës gypore me :Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave HDPE SN/8 Ø400mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rrugës ne tjetren.Ne qmim te kalkulohe germimi i dheut me largim, mbulim me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø8-10/10cm. Qmimi per cop i komplet lëshesës me gjatesi L=8 m'.	copë	2.0	400.00	800.00
3.7	Punimi i bankinave me material guror (0-31.5)mm .Sasia e llogaritur 7cm për gjerësi te bankinave 0.70m ne gjendje te ngjeshur.	m ³	254.5	7.00	1,781.64
Gjithsej:					14,558.7
4 MBISTRUKTURA					
4.1	Punimi i mbushjes ne terene jo stabile dhe ne vendet ku na paraqitet profili per mbushje me material guror me diameter 0-125mm .Gjate planifikimit t'i ipet trashesia e shtreses t=40cm mengjeshja te behet ne nje shtres deri ne 35 N/mm ² .	m ³	3,199.7	3.50	11,198.9
4.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=30cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm ² (pa aprovim ne ditarin ndertimor nga menaxheri i kontrates per finalizim te ketij pozicioni nuk lejohet te kalohet ne fazen tjetere)	m ³	2,939.1	5.00	14,695.6
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm,me ngjeshje me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm ² -Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' (pa aprovim ne ditarin ndertimor nga menaxheri i kontrates per finalizim te ketij pozicioni nuk lejohet te kalohet ne fazen tjetere)	m ³	896.6	7.00	6,276.06
4.4	Furnizimi transporti si dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 te ngritur ne shtrese betoni.	m'	2,430.0	5.00	12,150.0
4.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres , fraksion 4-8 mm me trashësi të shtresës d=5cm. Në çmim te përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit	m ³	100.0	8.00	800.00
4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese ne trotuare nga kubzat e betonit me trashesi prej 8 cm MB40 , ngjeshja e tyre dhe punimi i fugave. Forma dhe dimensionet e cakton organi mbikqyres.	m ²	1,850.0	8.50	15,725.0
4.7	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e zhavorit 0-31.5mm.	m ²	6,120.6	0.05	306.03
4.8	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22CS mm me trashësi t=7 cm dhe ngjeshja sipas standardeve per ket lloj pozicion. Ne qmim te kalkulohe edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion.	m ²	6,120.6	8.30	50,801.0

4.9	Furnizimi ,transporti,dhe ljerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e bitoagregatit dhe shtreses ekzistuese te asfaltit te grryer.	m ²	6,120.6	0.05	306.03
4.10	Furnizimi dhe punimi i shtreses finale nga Asfaltbetoni 0-11S mm me trashësi t=4cm.dhe ngjeshja sipas standardeve per ket lloj pozicion. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion.	m ²	6,120.6	5.40	33,051.2
4.11	Hartimi i projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drawing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	1,212.0	1.00	1,212.00
Gjithsej:					146,522
5 PUNËT KANALIZIMI KABLLOR					
5.1	Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terenit nga mbeturinat e bëra gjatë	m'	1,200.0	0.50	600.00
5.2	Mihja e kanalit me dimensione 0.8x1.38m në dheun e kategorisë së III-IV për vendosjen e kanalizimit kablovik.	m'	1,324.8	1.50	1,987.20
5.3	Furnizimi transporti si dhe vendosja e dy gypave paralel nga materiali HDPE SN/4 Ø125mm .	m'	2,400.0	2.80	6,720.00
5.4	Furnizimi transporti si dhe vendosja e nje gypi nga materiali HDPE SN/4 Ø63mm .	m'	1,200.0	2.00	2,400.00
5.5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e zhavorit nga fundi i kanalit deri 10 cm mbi gypat e HDPE,	m ³	529.9	3.00	1,589.76
5.6	Largimi i dheut të tepërt dhe bartja e tij deri në depon e qytetit 15km.	m ³	529.9	0.50	264.96
5.7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e shiritit detektues 60mm gjeresi, nga materiali PVC dhe te ket fije qeliku per	m'	1,200.0	0.20	240.00
5.8	Furnizimi mtransporti i betonit C-30/37 si dhe punet latuese te pusetave nga betonarmeja sipas dim. 1.0/1.4/1.5 m'.Ne qmim te llogaritet komplet puseta, si dhe mostrat e	m ³	65.8	65.00	4,277.65
5.9	Furnizimi transporti si dhe vendosja e rrjetave Q-503 ne dy shtresa, per ndertimin e pusetave.Qmimi per kg komplet.	kg	5,925.0	0.64	3,792.00
5.10	Furnizimi transporti si dhe vendosja e kapakeve katror 0.6/0.6 m', nga materiali kompozit per pesha mbajtese 25ton. Te kalkulohet komplet i vendosur ne puset.	copë	25.0	88.00	2,200.00
Gjithsej:					24,071.6
6 LËSHESA PLLAKORE					
6.1	Shenimi dhe piketimi i lesheses pllakore si dhe përcjellja e niveletës gjatë punimit.	copë	1.0	50.00	50.00
6.2	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne deponi ne gj,m 5.0 km	m ³	185.0	1.50	277.50
6.3	Përpunimi i shtratit të përroit ne gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formesimi i skapateve mbushja sipas nevojës	m'	30.0	10.00	300.00
6.4	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krihë, trareve, soletes kaluese, pllakave kapërcyese te klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kallupimi.	m ³	34.0	65.00	2,210.00
6.5	Transporti, furnizimi dhe vendosja e betonit te varfer C-12/15 t=10cm nen tabanin e themeleve, mbi hidroizolim mbi soleton, si dhe nen pllakat kulluese	m ³	2.5	48.00	120.00
6.6	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m ²	26.0	0.20	5.20
6.7	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e baze the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 80 MPa	m ³	27.0	6.50	175.50
6.8	Transporti, furnizimi dhe punimi i brezit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afer mureve te vendoset ne thase prej rrjete)	m ³	20.0	8.00	160.00
6.9	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m ³	25.0	0.20	5.00
6.10	Transporti,furnizimi dhe vendosja i Gypave PVC te perforuar për drenazhim Ø125	m'	16.0	1.60	25.60
6.11	Transporti, furnizimi dhe punimi armatures per soleten e lesheses pllakore	kg	3,460.0	0.65	2,249.00

6.12	Transporti, furnizimi dhe punimi i hidroizolimit dy shtresor te lesheses pllakore . Condor 2x4mm ose I ngjajshem	m ²	164.0	3.50	574.00
Gjithsej:					6,151.80

7	KANALIZIMIT FEKALË DHE ATMOSFERIK				
	Punët përgaditore				
7.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues	copë	1.0	100.00	100.00
7.2	Pastrimi i të gjithë trases së kanalit nga mbetjet ose gjesende tjera. Pastrimi nga gjesendet që e pengojnë ekzekutimin e trases me gjeresi 3m'.	m'	2,109.0	0.10	210.90
7.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	2,109.0	0.20	421.80
	Punët tokësore				-
7.4	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV me makinë dhe me dorë më gjërësi sipas normave dhe standardeve.	m³	3,015.6	1.50	4,523.42
7.5	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m²	1,500.0	0.15	225.00
7.6	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	1,570.7	0.10	157.07
7.7	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 10km.	m³	2,563.3	0.50	1,281.63
7.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit në fundin e kanalit, anash dhe mbi tub me ngjeshje.	m³	580.0	3.00	1,740.00
7.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-31.5) të germuar dhe ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuotën e terrenit..	m³	1,855.4	7.00	12,988.0
	Punët montuese				-
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 (Shtresa e jashtme e zezë e mbrendshme e verdhë).				-
7.10	PESN4 Ø 200	m'	288.0	2.70	777.60
7.11	PESN4 Ø 250	m'	1,260.0	4.00	5,040.00
7.12	PESN4 Ø 315	m'	1,150.0	6.70	7,705.00
7.13	Punimi i kokes shkarkuese në prrock sipas detalit në vizatin: Në çmim të llogaritet betoni C-25/30 dhe armatura rrjet Q-2*188	copë	4.0	200.00	800.00
	Punët e betonit				-
7.14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonarmes për pllakën e poshtme dhe mbi nivel të gypit të pusetave me beton hidroteknik C- 25/30 dhe armatura rrjet Ø8.5 10/10cm. Te kalkulohet komplet bazamenti i pusetës për kubit të betonit.	m³	45.6	70.00	3,194.10
7.15	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	28.0	55.00	1,540.00
7.16	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm dhe Ø1000/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	155.0	32.00	4,960.00
7.17	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	85.0	24.00	2,040.00
7.18	Furnizimi transporti si dhe lyerja me llaq izolues e takimit të dy pusetave. Te kalkulohet komplet izolimi i të gjitha pusetave në këtë projekt.	copë	155.0	1.00	155.00
7.19	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø16 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	465.0	1.00	465.00

7.20	Furnizimi transporti montimi i kapakëve te pusetave nga materiali kompozit, për ngarkesa T =25 ton. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30. Ne vendet ku parashihet te kalojn pesha te leta.	copë	68.0	65.00	4,420.00
7.21	Furnizimi transporti montimi i kapakëve te pusetave nga materiali kompozit, për ngarkesa T =40 ton. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30. Ne rruget ku parashihet te kalojn pesha te renda.	copë	18.0	94.40	1,699.20
	Punët e ujëmbledhësve				-
7.22	Gërmimi i kanalit për kolektorët sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve. Ne qmim te kalkulohet edhe largimi I dheut me largesi 15km.	m³	156.0	1.50	234.00
7.23	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	172.0	0.20	34.40
7.24	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-8)mm në fundin e kanalit 15cm, ansh 20cm dhe mbi gyp15 cm, me ngjeshje. Ky material duhet te punohet me dor dhe te ngjeshet.	m³	65.0	7.00	455.00
7.25	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresa çdo 30cm deri 45 MN/m² në kuoten e terrenit.	m³	95.0	6.50	617.50
7.26	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1500mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara). Në qmim te llogarohet betonarmeja C-25/30 dhe zhavori I bazes.	copë	48.0	14.00	672.00
7.27	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat materiali kompozitit (UC GG 4045), për ngarkesa T =40 ton. Në çmim të llogarohet betoni i kurorës prej beton armesë C-25/30.	copë	48.0	70.00	3,360.00
	Punët tjera				-
7.28	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	2,109.0	0.10	210.90
7.29	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drawing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	2,109.0	0.10	210.90
Gjithsej:					60,238.4
8 PJESA II Rruga Qamil Olluri					
	PUNËT PARAPRAKE				
8.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	203.0	0.20	40.60
8.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	203.0	0.70	142.10
	PASTRIMI I TERENIT				-
8.3	Pastrimi I trases nga drunjet, shkurret dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rruges. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	203.0	0.20	40.60
8.4	Hjekja nga trasa dhe deponimi I shinave te trenit ne vendin ku e cakton oragani mbikqyres 15km nga vend punishtja, te ilat gjenden pergjat trases se rruges. Te kalkulohet komplet zhvendosja per gjatesi te shinave.	m'	167.0	2.00	334.00
	PUNIMET E DHEUT				-
8.5	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	769.2	1.50	1,153.74
8.6	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm² .	m²	1,597.6	0.10	159.76
8.7	Punimi i mbushjeve anash trupit te rruges me materialin e perzgjedhur nga germimi , materiali I perzgjedhur duhet te ruhet anash dhe pasi te kryhen punet e zhavorit formsohet trupi I rruges sipas profilave terthor.	m³	132.6	1.50	198.92
8.8	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	20.0	0.50	10.00

8.9	Punimi i bankinave me material guror (0-31.5)mm .Sasia e llogaritur 7cm për gjerësi te bankinave 1m ne gjendje te ngjeshur.	m ³	8.0	4.00	32.00
	MBISTRUKTURA				-
8.10	Punimi i mbushjes ne terene jo stabile dhe ne vendet ku na paraqitet profili per mbushje me material guror me diameter 0-125mm .Gjate planifikimit t'l ipet trashesia e shtreses t=30cm mengjeshja te behet ne nje shtres deri ne 35 N/mm ² .	m ³	55.0	4.00	220.00
8.11	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=35cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm ² .	m ³	504.0	5.00	2,520.00
8.12	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm ² .	m ³	132.0	7.00	924.00
8.13	Furnizimi transporti, kallepimi si dhe vendosja e murit nga betonarmeja. Betoni C-25/30 dhe armatura rrjet ne dy shtresa fi-10 -15/15cm, ne qmim te kalkulohet komplet betonimi dhe armimi per m ³ te betonit.	m ³	18.0	70.00	1,260.00
8.14	Vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 te ngritur ne shtrese betoni	m'	203.0	5.00	1,015.00
8.15	Vendosja e skajorëve 10/20 MB40 M100 anash trouareve te ngritur ne shtrese betoni	m'	206.0	5.00	1,030.00
8.16	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese ne trotuare nga kubzat e betonit me trashesi prej 8 cm MB40 , ngjeshja e tyre dhe punimi i fugave. Forma dhe dimensionet e cakton organi mbikqyres.Ne qmim te kalkulohet edhe zhavori(4-8)mm t=5cm.	m ²	305.0	8.50	2,592.50
8.17	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e zhavorit 0-31.5mm.	m ²	1,022.0	0.01	10.22
8.18	Furnizimi dhe punimi i shtresës së Asfaltbetoni 0-16 mm me trashësi t=7 cm, dhe ngjeshja sipas standardeve per ket lloj pozicion. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion.	m ²	1,022.0	8.70	8,891.40
8.19	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	203.0	0.10	20.30
	KANLIZIMI ATMOSFERIK				-
8.20	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor në kat. III-IV me makinë dhe me dor më gjërësi sipas normave dhe standardeve.Në Qmim te kalkulohet planifikimi i fundit te kanalit ±1cm dhe largimi i dheut nga punishtja.	m ³	159.0	1.50	238.50
8.21	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit në fundin e kanalit, anash dhe mbi tub me ngjeshje .	m ³	38.0	2.00	76.00
8.22	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar. Gjatesit e gypave sipas situacionit ne projekt. PESN8 Ø 315	m'	149.8	9.50	1,423.29
8.23	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonarmes për pllakën e poshtme të pusetave me betonarme C- 20/25 dhe armatura rrjet Ø8.5 10/10cm trashesija d=20cm. Te kalkulohet komplet bazamenti i pusetes për kubit te betonit.	m ³	2.5	70.00	175.00
8.24	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detailit.	m ³	1.2	50.00	60.00
8.25	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara). Ne qmim te kalkulohen edhe shkallet.	copë	5.0	32.00	160.00
8.26	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.0	25.00	125.00

8.27	Furnizimi transporti montimi i kapakëve te pusetave nga materiali kompozit, për ngarkesa T =25 ton. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	5.0	70.00	350.00
8.28	Furnizimi transporti si dhe vendosja e ujmbledhesave(40/40)cm nga materiali kompozit per pesha te renda t=40ton.Ne çmim te kalkulohet Gypi betonarme fi 450 dhe betonimi i bazamentit t=20cm, betonimi i kokes betoni C-25/30 armatura e nevojshem. Te kalkulohet komplet sipas standardeve.	copë	5.0	210.00	1,050.00
8.29	Furnizimi transporti si dhe montimi i gypave PESN8 Ø250 per lidhjen e ujmbledhesit me puset.	m'	15.0	6.20	93.00
8.30	Punimi i kokes shkarkuse ne prrock sipas detalit ne vizatin: Ne çmim te llogaritet betoni C-25/30 dhe armatura rrjet Q-2*188	copë	1.0	110.00	110.00
8.31	Punimi i lëshesës gypore me :Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave (dy paralel) te armuar nga betoni 2XØ1000mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rrugës ne tjetren.Ne çmim te kalkulohen germimi me mbulim, zhavori dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø10-15/15cm. Çmimi per cop i komplet lëshesës me gjatesi 10.0 m'.	copë	1.0	500.00	500.00
8.32	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drawing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,kordinatat poligonale etj).	m'	149.8	0.10	14.98
Gjithsej:					24,970.9
9	NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK				
9.1	Germimi dhe mbulimi i kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së III dhe IV për vendosjen e kablllos.	m'	2,012.0	1.50	3,018.00
9.2	Prerja coptimi si dhe largimi 15km i asfaltit ne kalim te rrugëve. Ne çmim te kalkulohet edhe kthimi i asfaltit ne gjendjen e meparshme.	m'	18.0	1.00	18.00
9.3	Vendosja e gypit nga HD PE Ø63mm neper te cilin kalon kablo e ndricimit publik dhe kablo furnizuese e KSHM	m'	2,452.0	3.00	7,356.00
9.4	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit detektus 60mm nga PVC me mbishkrim dhe fijen detektuese.	m'	2,452.0	0.20	490.40
9.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm për mbulimin e gypave.	m³	282.0	7.00	1,974.00
9.6	Mihja e gropave për vendosjen e bazamentit të shtyllave 8m të ndricimit me dim. 80x80x80cm , si dhe betonimi me beton C30 37. Shtyllat duhet te vendosen me metoden e ankerimit ne beton, ne çmim te parashihet edhe materiali i imet per shtangimin e shtyllave ne beton.	copë	80.0	45.00	3,600.00
9.7	Furnizimi transporti dhe montimi shtyllave të galvanizuara te ndricimit, lartesia 8 m dhe lire 1.0m me forme dhe trashesi te mureve dhe pamje te dhene si ne pjesen grafike.Te llogaritet edhe furnizimi dhe vendosja e siguresave 16A per secilen shtylle.	copë	80.0	250.00	#####
9.8	Furnizimi transporti dhe vendosja e trupave ndriqese të tipit LED 126W, 10395 lm, IP65.Prodhuesi : Philips apo e ngjajshme.	copë	80.0	180.00	14,400.0
9.9	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kablllove 3x1.5mm2, për lidhjen e llampave ndriqese të vendosura në shtylla.	m'	800.0	1.80	1,440.00
9.10	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kablllos PP00, 4x35mm2 (Al) nga rrjeti publik deri tek ormanin komandues.	m'	100.0	3.20	320.00
9.11	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kablllos PP00, 4x25mm2 (Al) nga shtylla ne shtylle si dhe lidhja ne ormanin komandues.	m'	2,400.0	2.80	6,720.00
9.12	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit me seksion FeZn 20x3 mm, pergjate kanalit dhe ne secilën shtyllë.	m'	2,400.0	0.85	2,040.00

9.13	Porositja, transporti dhe montimi i sondave tokezuese te cilat duhet te vendosen tek kuadrot shperndares dhe ne fund te secilit shirit tokezues(ne fund dhe fillim te kanalzimit kabllorik)	copë	4.0	6.00	24.00
9.14	Furnizimi transporti dhe montimi i Kuadrit shpërndarës Mates IP 40 komplet me pajisjet e duhura elektrike duke perfshire: montimin e njehesorit elektrik, Reles kohore, siguresave, kontaktoreve , FID-ve dhe paisjeve te tjera sipas skemes njepolare te paraqitur ne pjesen grafike.	copë	1.0	800.00	800.00
9.15	Shqyrtimet e nevojshme te kabllave dhe tokezimit si dhe leshimi ne pune qmimi komplet për copë.	copë	1.0	350.00	350.00
9.16	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwng",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,kordinatat poligonale etj).	m'	2,012.0	0.20	402.40
Gjithsej					62,952.8

10	RRETHOJA NE PARKINGUN E FUSHAVE				
10.1	Germimi dhe largimi 15km I dheut te teper I tokes të kategoris III dhe IV me dimensione 100x60 cm per ndertimin e themeleve te rrethojes.	m³	100.0	1.50	150.00
10.2	Furnizimi dhe vendosja e shtreses se zhavorrit 0-31.5 mm, t=15cm me ngjeshje nen themelet e rrethojes	m³	25.0	7.00	175.00
10.3	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton C-30/37 i themeleve dhe murit ne form shiriti per vendosjen e rrethojes metalike.Dimensionet e themelit 0.8/0.25 m' dhe muri mbi themel 0.8/0.2m' ne formen e T se përmbysur.Te kalkulohet komplet puna dhe materiali për m³ te betonit.	m³	79.0	55.00	4,345.00
10.4	Furnizimi transporti dhe lakimi si dhe vendosja e armatures konstruktive ne themelin dhe murin e rrethojes. Qmimi komplet per kg.	kg	5,166.0	0.64	3,306.24
10.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e rrjetave panell Ø4.0 mm dhe styllat 5/5cm S=2.2mm te cilat duhet te jen të zinktuar me zintim të nxeht dhe të plastifikuara, me lartesi H=0.8m'. -Shtyllat vertikale kryesore 50x50x2.2mm H=0.8m' te vendosura ne çdo 2m' dhe te ankeruara ne beton me tiplla dhe bulana M8' - Rrjeta prej telit te plastifikuar Ø4.0 mm e shtanguar ne shtyllat vertikale. Ne qmim te kalkulohet komplet puna dhe materiali, për gjatesi te rrethojes.	m'	235.0	25.00	5,875.00
10.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës hyrëse rreshqitese me dimensione gjerësi L=6.0m dhe latesi H=1.5m . -Dy profila mbajtës 8/8cm s=3mm te ankeruara ne bazamet te betonit ne dy anet e deres dhe mekanizmi rreshqites. -Dera me korniz te jashme dhe profila terthor qdo 1.5m' me profila 5/5cm S=3mm dhe rrjeta e npanell Ø4.0 mm. - Betoni i shiritit levizes te deres me beton C-30/37. -Proli L metalik 5/5 cm S=5mm i ankeruar ne beton. -Montimi i 6 rrotave per levizjen para prapa. -Mekanizmi i mbylljes me cilindër adekuat per deren. Ne qmim te kalkulohet komplet puna dhe materiali për copë te deres.	copë	2.0	500.00	1,000.00
10.7	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwng",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,kordinatat poligonale etj).	m'	235.0	0.10	23.50
Gjithsej					14,874.7

REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE				1,090.80
2	PASTRIMI I TERENIT				1,203.60

3	PUNIMET E DHEUT			14,558.7
4	MBISTRUKTURA			146,521.8
5	PUNËT KANALIZIMI KABLLOR			24,071.6
6	LËSHESA PLLAKORE			6,151.8
7	KANALIZIMIT FEKALË DHE ATMOSFERIK			60,238.4
8	PJESA II Rruga Qamil Olluri			24,970.9
9	NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK			62,952.8
10	RRETHOJA NE PARKINGUN E FUSHAVE			14,874.7
	Totali me TVSH:			356,635.19